

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม


ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลนาเยี่ย		
ประเภทงาน	ประเภทงานทาง		
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลนาเยี่ย		
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
สถานที่ดำเนินการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยี่ย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่างเทศบาลตำบลนาเยี่ย		
ประมาณราคาตามแบบ พรท.4 จำนวน	1	แผ่น	ตามแบบเลขที่
ประมาณการเมื่อวันที่	20 พ.ค. 2567		
ระยะเวลาก่อสร้าง	60	วัน	


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	18,358.85	1.3642	25,045.15	Factor F (พื้นที่ปกติ) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นก่อสร้าง			25,045.15	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			25,000.00	
	ตัวอักษร				

ปริมาณงาน 26.00 เมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ 961.54 บาท / เมตร

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- ราคาประมาณการนี้สามารถกำหนดใช้เป็นราคากลางได้ ลงวันที่

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายสุรียา ปลัดอิมพะเนาว์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ) นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายปิ่นณวัฒน์ ประจันทร์) นายช่างโยธา

เห็นชอบ

ลงชื่อ..... 

(นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย

วันที่ 20 พ.ค. 2567

อนุมัติ

ลงชื่อ..... 

(นายวิระ สุตใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย

วันที่ 20 พ.ค. 2567

แบบประเมินงานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยี่ย หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยี่ย อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณราคา ณ วันที่

20 พ.ค. 2567

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรหนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร, หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 26.00 ตร.ม.

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต (หนา 0.05 ม.)	ลบ.ม.	1.30	444.01	577.21	1.3642	605.72	787.43	
	- งานลงลูกรังพื้นทาง	ลบ.ม.	20.80	94.70	1,969.76	1.3642	129.19	2,687.15	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	- งานผิวทาง คสล.หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	26.00	381.19	9,910.94	1.3642	520.02	13,520.50	
	- งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	2.00	85.47	170.94	1.3642	116.60	233.20	
3	งานอื่นๆ								
	- งานป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1.00	500.00	500.00	1.3642	682.10	682.10	
	- งานรื้อผิวจราจรพร้อมรื้อพื้นทางเดิม	ตร.ม.	26.00	155.00	4,030.00	1.3642	211.45	5,497.73	
	- งานยานวพร้อมซ่อมแซมท่อระบายน้ำ	งาน	1.00	1,200.00	1,200.00	1.3642	1,637.04	1,637.04	
รวมค่างานต้นทุน					18,358.85		ราคา	25,045.15	

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ราคาประมาณการนี้สามารถกำหนดใช้เป็นราคากลางได้ ลงวันที่

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายสุริยา ปลัดอิมพะเนาว์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ) นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายปิลณวัฒน์ ประจันทร) นายช่างโยธา

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....
(นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์)
ปลัดเทศบาลตำบลนาเยี่ย
วันที่ 20 พ.ค. 2567
อนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นายวิระ สุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเยี่ย
วันที่ 20 พ.ค. 2567